

VASKER HØYDE:
- Toilett/WC: O.K. 800-850 mm
- HCWC: O.K. 800-850 mm - min. 670 mm klaring under vask
- Utslagsvasker: O.K. 650 mm

KLOSETT HØYDE O.K. SETERING:
- Toilett felles: O.K. 400-450 mm
- HC Toilett: O.K. 500 mm
- Armstøtter: c/c 600 mm, O.K. 800 mm

SPEIL:
- U.K. maks 900 mm, O.K. min. 1950 mm over ferdig gulv

- Viser til RIV tegning
V-XX-300-DET-001 Spikerslag VVS
for plassering og dimensjoner på spikerslag.

TEGNFORKLARING

LYD
Krav til feltmålt luftlydisolasjon for vegger:

- R'w 55dB
- R'w 52dB
- R'w 48dB
- R'w 44dB
- R'w 38dB
- R'w 37dB
- R'w 34dB
- R'w 30dB
- R'w 24dB

Sjaktvegg, lydisolasjonskrav må dimensjoneres basert på støynivå

Dør (inkl. sidefelt) har krav til lab.målt luftlydisolasjon, R'w, se merking på dør. Viser til dokument "AKU01 R Holslette". Premissrapport lydforhold".

BRANN
Se brannrapport "F_RA_01_Brannkonsept Holslette 2" utført av Norconslut.

Horisontale og vertikale overganger mellom ulike bygningsdeler må tettes iht. gjeldende brannkrav.

- Branncelle EI 60 [B 60]
- Branncelle EI 90 [A 90]
- Branncelle REI 120-M [A 120]
- Branncelle EI 120 [A 120]
- 30-C Dør: EI 30-Csa [B 30S]
- 60 Dør: EI 60-Sa [B 60]
- 60-C Dør: EI 60-Csa [A 60S]
- 120-C Dør: EI 120-Csa [A 120S]

Dører i seksjoneringsvegg må være lukket i en brukssituasjon eller ha automatikk som lukker døren ved deteksjon av røyk.

Selvlukkende dører i brannskiller kan stå åpne, dersom disse er forrigget til brannalarmanlegget og lukkes automatisk ved utløst brannalarm. Dører med selvlukker er markert på plantegningene (C).

- Innvendig overflate i brannceller inntil 200 m² som ikke er rømningsvei skal klare D-s2,d0 og kledninger skal klare K10 D-s2,d0
- Innvendig overflate i brannceller over 200 m² som ikke er rømningsvei skal klare B-s1,d0 og kledninger skal klare K10 B-s1,d0
- Innvendig overflate i brannceller som er rømningsvei skal klare B-s1,d0 og kledninger skal klare K10 A2-s1,d0
- Overflater og kledninger i sjakter og hulrom skal klare B-s1,d0 og kledninger skal klare K10 A2-s1,d0.
- Det branntettes i hvert dekke for å unngå branncelle mot installasjonssjakt.
- Nedforet himling i rømningsvei skal klare A2-s1,d0 med opphengssystem med dokumentert brannmotstand på minst 10 min for den aktuelle eksponeringen, eller himling må bestå av kledning som tilfredsstiller klasse K10 A2-s1,d0.
- Overflater på yttervegg skal klare B-s3,d0.
- Hulrom bak ytterkledning skal ha samme brantekniske egenskaper som kledningen. Ett-sjikt tak av duk og folie må tilfredsstille klasse B-s3, d0 [Ut1].

ISOLASJON
All bygningsmessig isolasjon skal være ubrennbar og tilfredsstille klasse A2-s1,d0. All bruk av brennbar isolasjon skal avklares med RIB.

- ANMERKNING:**
- Viser til "A-60-A-01 Skjema veggtypen"
 - Innerdør målsatt fra stenderverk.
 - Systemvegger er målsatt til overflate vegg.
 - Glassvegger skal leveres med sikkerhetsglass.
 - Alle innvendige glassfelt må kontrollmåles før produksjon.
 - Bida målsetting for sanitærinstallasjoner, målsatt fra stenderverk.
 - Møbler og plassering er bare illustrativt.

- *Sisternekasser i brannskillevegger skal monteres med membran og gips rundt.

L	05.12.2025	Fjernet glassfinner i rom 235	MH
K	03.12.2025	Nye kontorareal 2 etg. vest	MH
J	17.11.2025	Nye kontorareal 2 etg. øst inkl. justering Skjema innerdør. Foreleipige lydkrav, kommer ny revisjon etter RIAku grunnlag er oppdatert.	SNG
I	10.11.2025	Diverse justeringer iht. 1:50 planer	MH
H	17.09.2025	Justert dørtag	MH
G	16.09.2025	Vegger i kjerner justert fra plassbygd til systemvegg	MH
F	26.08.2025	Tilført glassfinner mellom kontor og justert glassfelt iht. leverandør	SNG
E	03.07.2025	Fjernet 2D isolasjonmerking for å tydeliggjøre veggavfargen	SNG
D	19.06.2025	Oppdatert innerdører iht. planjustering og opd. RIAku grunnlag	SNG
C	05.06.2025	Tilført dør merking iht. Skjema innerdører og luke	SNG
B	09.04.2025	Revidert planløsning	MH
A	21.02.2025	Arbeidstegning Yttersjikt	MH
REV	DATO	BESKRIVELSE	SIGN

Holsslette 2			
TEKNOLOGI			
Plan 2.etg Bygg A			
PROSJEKTSITUASJON			
Detaljprosjekt			
DATO	24.02.2025	MALESTOKK	1:100
SIGN	PROSJEKTNUMMER	TEGNINGNUMMER	TILGITT AV
ARK	2027	A-20-A-012	AES
			REVISJON
			L

FLÅRØY - Arkitekt DocuProsjektsholsslette_Ark - Bygg A-11

